


1 Przekrój 1-1
1 : 100



2 Przekrój 2-2
1 : 100

- UWAGI:
- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
 - Rysunek rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami branż: architektonicznej i instalacyjnej.
 - Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wg detali architektonicznych.
 - Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane lub opisane jako działowe na rysunku nie są ścianami nośnymi i powinny być wykonane po rozdeskowaniu stropów. Należy pozostawić w trakcie robót murowych dyktację 2cm pomiędzy górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu, wypełnioną materiałem sprężystym (np. wełną mineralną).
 - Ściany murowane na stropach, belkach itp. elementach ze względu na ich ugięcia należy zbroić systemowo, ilość, sposób oraz rodzaj zbrojenia wg Producenta elementów murowanych do uzgodnienia na wykonawstwie.
 - Lokalizację i wielkość otworów sprawdzać z architekturą i proj. branżowymi.
 - Pręty konstrukcji żelbetowej wykorzystywać jako naturalne przewody odprowadzające instalacji piorunochronnej (wg branży elektrycznej)

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE:
BETON: C30/37,
klasa ekspozycji: fundamenty XC2
pozostałe XC1

STAL zbrojeniowa:
główna: fyk=500MPa, klasy C, spajalna (B500SP),
strzemiona: fyk=500MPa, klasy A, spajalna (B500A)
poz. +/- 0,000 = 199,20 m n.p.m.

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.

INWESTOR		<div>4mass S.A.</div> <div>UL. Zygmunta Vogla 2A</div> <div>02-963 WARSZAWA</div>	
BIURO PROJEKTÓW		<div>NEOPROJEKT Sp. z o.o.</div> <div>ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce</div> <div>tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910</div>	
		<div>NEO PROJEKT</div>	
Nazwa inwestycji/adres: Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwórni Kosmetycznej		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
		SKALA	1 : 100
Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1 obręb 061701_1.0001 Miasto Świdnik			
TYTUŁ RYSUNKU : PRZEKROJE 1-1, 2-2		NR RYS.	PB-K-05
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień i specjalność	Podpis i data
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR KUDŁA	SWK/0016/PWOK/05 spec. konst.- bud.	12.2020
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. RAFAŁ PODSTAWKA	SWK/0025/POOK/05 spec. konst.- bud.	12.2020