


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE V

PRZEKRÓJ NORMALNO – KONSTRUKCYJNY F – F



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm	
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 5cm	
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwięzanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 15cm	
Podłoże nasypowe rodzime zagęszczone Іs=1,00, E2>50MPa, E2/E1<=2,2	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm	
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm	
Podbudowa zosodnicza z mieszanki niezwięzanej z kruszywem (90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm	
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwięzanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 22cm	
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwięzanej o CBR>=20% o gr. 25cm	
Podłoże nasypowe rodzime zagęszczone Іs=1,00, E2>50MPa, E2/E1<=2,2	



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm	
Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm	
Podbudowa zosodnicza z mieszanki niezwięzanej z kruszywem (90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm	
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwięzanej cementem C1,5/2 (<= 4MPa) o gr. 22cm	
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwięzanej o CBR>=20% o gr. 25cm	
Podłoże nasypowe rodzime zagęszczone Іs=1,00, E2>50MPa, E2/E1<=2,2	

TRAWNIKI
Humusowane warstwą humusu o gr. 10cm i obsianie trawą

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE, skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"



INWESTOR		4mass S.A. Ul. Zygmuntka Vogla 2A 02-963 WARSZAWA .	
BIURO PROJEKTÓW		NEOPROJEKT sp. z o.o. Wileńska 2, 25-411 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910	
Nazwa inwestycji/adres: Budowa budynku Produkcyjno-Magazynowego Wytwórnii Kosmetycznej		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGI	
Świdnik, ul. Mechaniczna, działka nr ewid.: 1765/159, jednostka ewidencyjna 061701_1, obręb 061701_1, 0001 Miasto Świdnik		SKALA 1:50	
TYTUŁ RYSUNKU :		NR RYS. PBID02.5	
PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE V		Nr uprawnień i specjalność Podpis i data	
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO	
PROJEKTANT		MARIUSZ POBOCHA	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. KINGA ŻELAZOWSKA	
		SWK/0142/POOD/09 spec. drogowa	
		SWK/0102/PBD/18 spec. drogowa	
		12.2020r	